

**เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

โครงการ : วางท่อเมนประปาจากบ้านด่านติง - บ้านโค้งกระชาย

สถานที่ : บ้านด่านติง - บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 5 หมู่ 4

ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

งบประมาณทั้งสิ้น : 440,000 .- ( สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน )

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการวางท่อเมนประปาจากบ้านด่านติง - บ้านโค้งกระชาย

สถานีบ้านด่านติง - บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 5 หมู่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
 เจ้าของโครงการ.....

ประมาณการวันที่ 9/06/2559

| ลักษณะงาน    |  |                  |                        |               |                     |   |                                     |
|--------------|--|------------------|------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | ปริมาณงาน        | ปริมาณ<br>รวมค่ายุบตัว | หน่วย         | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | เป็นเงิน  | หมายเหตุ                            |
|              | 1) เครื่องจักร ขุดร่องดินสำหรับวางท่อประปา ขนาด<br>ความกว้าง 0.30 ม. ความยาว 3,145.00 ม. ขุดลึก 0.30 ม.<br>2) ท่อท่อ วางท่อ PVC. ส่งน้ำประปา<br>2) กลบ และปรับเกลี่ยดิน ให้เรียบร้อย |                  |                        |               |                     |   |                                     |
| 1            | งานเตรียมพื้นที่<br>- งานวางป่าและล้มต้นไม้  | -                | -                      | ตร.ม.         | 0.00                | -   | ราคาน้ำมัน<br>ดีเซล<br>23-23.99 บ/ล |
| 2            | งานขุดดินด้วยเครื่องจักร<br>- ขุดร่องดิน 0.30x0.30x3145 ม.<br>- ท่อ PVC. ศก. 3" ยาว 4 ม.<br>- ค่าซื้อท่อ และอุปกรณ์ คิด 10% ของราคาท่อ+ค่าแรง<br>- ค่าแรงงาน คิด 25% ของราคาท่อ      | 283.05<br>786.25 | -                      | ลบ.ม.<br>เส้น | 129.00<br>347.00    | 36,513.45<br>272,828.75<br>34,103.59<br>68,207.19 |                                     |
|              | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงต่อหน่วย  |                  |                        |               |                     | 411,652.98  |                                     |

ลงชื่อ.....ประมาณราคา  
 (นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ  
 (นายกิตตินันท์ ศุภพล)  
 นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 (นายวาที รอดวินิจ)  
 ปลัด อบต.จันอัด

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 (นายเสริม แสนทวีสุข)  
 นายก อบต.จันอัด

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ วางท่อเมนประปาจากบ้านด่านติง - บ้านโค้งกระชาย

สถานที่ บ้านด่านติง - บ้านโค้งกระชาย หมู่ที่ 5 หมู่ 4 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  
 เจ้าชื่อโครงการ.....

| ลำดับที่ | รายการ  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ   |
|----------|---|--|----------|--|--|
| 1        | ประเภทงาน<br>- งานวางท่อระบบประปา PVC.<br><br>เงินโอน<br>เงินล่วงหน้าจ่าย _____ %<br>เงินประกันผลงานหัก _____ %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 % | 411,652.98                               | 1.07     | 440,468.69                             | รวมป้ายโครงการ<br>แบบชั่วคราว<br>และแบบป้ายเหล็ก |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  |  |          | 440,468.69                             |  |
| *        | ขอเบิกเพียง   |  |          | <u>440,000.00</u>                      |  |
| **       | ตัวอักษร  | สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน                    |          |  |  |

ลงชื่อ.....ประมาณราคา  
 (นายวีรศักดิ์ ช่อสูงเนิน)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 (นายวาทีท รอดวินิจ)  
 ปลัด อบต.จันอัด

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ  
 (นายกิตตินันท์ ศุภพล)  
 นักบริหารงานช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 (นายเสริม แสนทวิสุข)  
 นายก อบต.จันอัด

